

รายการประมาณราคา...โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...ประเภทงาน...อาคาร...สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ 2 ตำบลเคย อ.สามพราน จ.นครปฐม...  
 งบประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
 งบลงทุน...รายการเลขที่...ผู้ประมาณการ...นายพรชัย กิตติคุณ...สังกัด...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเค็ม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	77	14,476.00	40	7,520.00	21,996.00	
	<b>รวม 4</b>				<b>60,202.23</b>		<b>67,040.00</b>	<b>127,242.23</b>	
5	งานฉาบ								
5.1	ผนังอิฐฉาบปูนครึ่งผนัง	326	ตร.ม.	234	76,284.00	89	29,014.00	105,298.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม.	63	44,100.00	82	57,400.00	101,500.00	
5.3	ผิวถูกระเบือเคลือบ 8"x8"	47	ตร.ม.	151.4	7,115.80	170	7,990.00	15,105.80	
5.4	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	234	ม.	70	16,380.00	35	8,190.00	24,570.00	
	<b>รวม 5</b>				<b>143,879.80</b>		<b>102,594.00</b>	<b>246,473.80</b>	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรายต่อเรียบ	248	ตร.ม.	265	65,720.00	97	24,056.00	89,776.00	
	โครงท่อนเหล็กบานสี่เหลี่ยม								
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบกันชื้นฉาบรอยต่อ	68	ตร.ม.	305	20,740.00	97	6,596.00	27,336.00	
	โครงท่อนเหล็กบานสี่เหลี่ยม								
6.3	ฝ้าเพดานระแนงสำเร็จรูปขนาด 30x30 ซม. ฉาบกันชื้นฉาบรอยต่อ	122	ตร.ม.	390	47,580.00	134	16,348.00	63,928.00	
	โครงคานไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว								
	<b>รวม 6</b>				<b>134,040.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>181,040.00</b>	
7	งานสี								
7.1	ทาสีผนังภายนอก	1,016	ตร.ม.	52	52,832.00	30	30,480.00	83,312.00	
7.2	ทาสีผนังทั่วไป	154	ตร.ม.	56	8,932.00	38	5,852.00	14,784.00	
	<b>รวม 7</b>				<b>61,764.00</b>		<b>36,332.00</b>	<b>98,096.00</b>	