

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนนลูกรังเสริมหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 206 ม.

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทิดพระเกียรติซอย 1 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	225,221.16	1.3365	301,008.08	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				301,008.08	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				301,000.00	
- ตัวอักษร - สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					
งบประมาณในข้อบัญญัติ				256,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัด อบต.บางเตย

(ลงชื่อ)

(นางสาววิจิตรพรรณ สมบูรณ์พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายภัทรวัฒน์ ภูภาค)

หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย กิติคุณ)

วิศวกรโยธา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล สุขันท์พอส)

ปลัด อบต.บางเตย

ความเห็นนายก อบต.บางเตย

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายก อบต.บางเตย

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนนลูกรังเสริมหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 206 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถ.เกิดพระเกียรติวิทย 1 หมู่ 5 ต.บางเคอ อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....
 ผู้ประมาณราคา.....นายพรชัย กิตติคุณ..... ประมาณการเมื่อ วันที่.....2.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ลูกรัง (แน่น)	188	ลบ.ม.	685.82	128,934.16	0.00	0.00	128,934
2	หินคลุก (แน่น)	146	ลบ.ม.	659.50	96,287.00	0.00	0.00	96,287
	รวมค่าจ้าง							225,221.16

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ถนนดินเสริมลูกรังและหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม.

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทิดพระเกียรติซอย 4 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	397,411.05	1.3365	531,139.87	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				531,139.87	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				531,000.00	
- ตัวอักษร - สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					
งบประมาณในข้อบัญญัติ				581,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัด อบต.บางเตย

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัชรินทร์ธรรม์ สมบูรณ์พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุขนันท์พล)

ปลัด อบต.บางเตย

(ลงชื่อ).....

(นายนิธิวัฒน์ ภู่นาค)

หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

ความเห็นนายก อบต.บางเตย

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย กิติคุณ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายก อบต.บางเตย

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้าง ถนนดินเสริมลูกรังและหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถ.เขตพระเกียรติซอย 4 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....
 ผู้ประมาณราคา.....นายพรชัย กิติคุณ..... ประมาณการเมื่อ วันที่.....2.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ดิน (แน่น)	635	ลบ.ม.	411.67	261,410.45	0.00	0.00	261,410.45
2	ลูกรัง (แน่น)	74	ลบ.ม.	685.82	50,750.68	0.00	0.00	50,750.68
3	หินคลุก (แน่น)	114	ลบ.ม.	721.28	82,225.92	0.00	0.00	82,225.92
4	ทางบำรุงตัดต่อ(ขนาดกลาง)	960	ตร.ม.	0.00	0.00	3.15	3024.00	3,024.00
	รวมค่างาน							397,411.05

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม.หนา 0.2 ม. ยาว 125 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทพพระเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	386,689.59	1.3365	516,810.64	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%*
รวมราคาค่าก่อสร้าง				516,810.64	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				516,000.00	
- ตัวอักษร - ห้าแสนสองพันบาทถ้วน					
งบประมาณในข้อบัญญัติ				502,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววิจิตรพรรณ สมบูรณ์พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ ภูนาศ)

หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย กิติคุณ)

วิศวกรโยธา

ความเห็นปลัด อบต.บางเตย

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล สุขนันท์)

ปลัด อบต.บางเตย

ความเห็นนายก อบต.บางเตย

(ลงชื่อ)

(นายวิฑิตา ชิวคำ)

นายก อบต.บางเตย

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1...

รายการประมาณราคา.....โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. หน้า 0.2 ม. ยาว 125 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนเขตพระเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ผู้ประมาณการ.....นายหรรษ์.....กิติคุณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อ วันที่.....2.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 320KSC(ลูกบาศก์)	100	ลบ.ม.	2,457.94	245,794.00	306.00	30,600.00	276,394.00
2	ตะแกรง SR 24 Ø 6 มม.#0.2 ม.	500	ตร.ม.	57.00	28,500.00	5.00	2,500.00	31,000.00
3	เหล็ก RB 19	23.00	กก.	20.23	465.29	3.40	78.20	543.49
4	เหล็ก DB 16	300.20	กก.	20.62	6,190.12	3.40	1,020.68	7,210.80
5	ทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	420.56	10,514.00	-	-	10,514.00
6	หินคลุกรองพื้นทางบดอัด	75.00	ลบ.ม.	721.28	54,096.00	-	-	54,096.00
7	หินคลุกไหลต่าง	5.00	ลบ.ม.	420.56	2,102.80	-	-	2,102.80
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	145.00	ม.	11.25	1,631	22.05	3,197.25	4,828.50
	รวมเป็นเงิน				349,293.46		37,396.13	386,689.59

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 7 ซม. ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ประมาณราคาคตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	547,872.00	1.3365	732,230.93	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				732,230.93	
คิดค่าก่อสร้าง				732,000.00	
- ตัวอักษร - เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน					
งบประมาณในข้อบัญญัติ				698,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัด อบต.บางเตย

(ลงชื่อ).....


(นางสาววิจิตรธรรม์ สมบูรณ์พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ.....


(ลงชื่อ).....

(นายเน็ฏฐพล สุขนันท์พล)

ปลัด อบต.บางเตย

(ลงชื่อ).....


(นายเน็ฏฐพล สุขนันท์พล)

หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

ความเห็นนายก อบต.บางเตย

(ลงชื่อ).....


(นายพรชัย กิติคุณ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....


(นายวิทยา ชิวคำ)

นายก อบต.บางเตย

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 7 ซม. ถ.เฉลิมพระเกียรติ ยาว 260 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....
 ผู้ประมาณการ.....นายพรชัย กิติคุณ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....
 ประมาณการ เมื่อวันที่.....2.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2558.....


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.07 ม.	1,300	ตร.ม.	395	513,032	10.63	13,819	526,851
2	งาน Tack Coat	1,300	ตร.ม.	9.92	12,896	6.25	8,125	21,021
	รวมค่างาน							547,872.00


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 ประเภทงาน สะพาน
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 สถานที่ก่อสร้าง คลองระดับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเตย อ. สามพราน จ. นครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. บางเตย
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘


แบบ ปร. ๔


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพาน	๗๐๓,๐๓๓.๗๗	๓.๓๒๖๖	๙๓๒,๖๔๔.๕๙	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					ภาษี ๗%
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๓๒,๖๔๔.๕๙	
	ราคากลาง			๙๓๒,๐๐๐.๐๐	
	น้ำแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				
	ราคาเงินประมาณซื้อบัญชี			๘๗๐,๐๐๐.๐๐	
	แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายนิธิวัฒน์ รุ่งนาค)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววชิรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์)

-เห็นควรอนุมัติ

 (นายนิธิวัฒน์ รุ่งนาค)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายนิธิวัฒน์ รุ่งนาค)

- อนุมัติ

 (นายวิทยา ชิวคำ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพรชัย กิติคุณ)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 รายการประมาณราคาก่อสร้าง สะพาน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๕ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง คลองระดับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเตย อ. สามพราน จ. นครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. บางเตย งบประมาณที่
 ฝ่ายประมาณราคา นายอิศรวัฒน์ ภูมิกษ
 ประมาณราคาโดย นายอิศรวัฒน์ ภูมิกษ เมื่อวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานสะพาน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๕ ม. งานฐานรากเสาเข็ม เสาเข็มตบ ๖๐.๔๐x๐.๔๐ ยาว ๑๕ ม. นั่งร้านตอกเข็ม/หล่อพื้นสะพาน สกัดหัวเข็ม ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๕ ม. งานกำแพงกันดิน คานรับพื้น คอนกรีต ๒๕๐ KSC เหล็ก RB ๙ เหล็ก DB ๑๒ เหล็ก DB ๑๖ เหล็ก DB ๒๕ ลวดผูกเหล็ก ค่าแรงงานไม้แบบ ไม้แบบ คัด ๕๐ เปอร์เซนต์ ไม้รีดแบบ เค้า	๑๒ ๗๕ ๑๒ ๒๒ ๑.๐๑๕ ๐.๙๕๕ ๑.๖๙๑ ๑.๐๑๒ ๙๔.๒๒๖ ๑๗๘.๙๕ ๘๙.๔๗ ๒๖.๘๔	ตัน ตร.ม. ตัน ลบ.ม. ตัน ตัน ตัน ตัน กก. ตร.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.	๑๕,๕๕๗.๘๖ ๒๖๘.๔๕ ๐.๐๐ ๒,๑๒๑.๕๐ ๒๐,๙๙๐.๖๕ ๑๙,๖๘๖.๙๒ ๒๐,๖๒๑.๕๐ ๒๑,๑๗๑.๙๖ ๕๘.๔๑ ๐.๐๐ ๓๘๓.๑๘	๑๘๖,๒๑๔.๓๒ ๒๐,๑๓๓.๗๕ ๐.๐๐ ๔๖,๖๗๓.๐๐ ๒๑,๓๐๕.๕๑ ๑๙,๕๘๘.๔๙ ๓๔,๘๗๐.๙๖ ๒๑,๕๒๖.๐๒ ๕,๕๐๕.๗๓ ๐.๐๐ ๓๙,๒๘๓.๑๑	๓,๗๕๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๒๐.๐๐ ๖,๗๓๒.๐๐ ๓,๕๐๑.๐๐ ๓,๕๐๑.๐๐ ๓,๕๐๑.๐๐ ๓,๕๐๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓,๘๐๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐	๒๐๗,๖๓๔.๓๒ ๒๗,๕๐๐.๐๐ ๓,๘๘๐.๐๐ ๕๓,๕๐๕.๐๐ ๒๔,๗๗๖.๕๑ ๒๒,๗๗๖.๕๑ ๔๐,๖๒๒.๐๕ ๒๔,๘๖๗.๘๔ ๕,๕๐๕.๗๓ ๒๓,๘๐๐.๓๕ ๓๙,๒๘๓.๑๑ ๓๑,๗๘๙.๔๗	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคามัน ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท ราคาวัสดุเดือน เมษายน ๒๕๕๘ จึงวัดนครปฐม, กรุงเทพฯ หลีกเลี่ยงที่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนมีนาคม ๒๕๕๖	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตะปู	๔๔.๗๔	กก.	๕๗.๙๔	๒,๕๙๒.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๙๒.๒๔	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	น้ำมันทาแบบ	๑๘.๐๕	ลิตร	๒๐.๐๐	๓๖๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๑.๐๐	ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท
๓	งานพื้นและรื้อราสะพาน คสล.								ราคาวัสดุเดือน เมษายน ๒๕๕๘
	คอนกรีต ๒๔๐ KSC	๑๕.๙๔	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๓๓,๘๑๖.๗๑	๓๐๖.๐๐	๔,๘๗๗.๖๔	๓๘,๖๙๓.๓๕	จังหวัดนครปฐม, กรุงเทพฯ
	เหล็ก RB ๖	๑.๘๘๘	ตัน	๒๑,๑๙๑.๕๙	๔๐,๐๓๐.๙๑	๓,๕๐๑.๐๐	๖,๕๒๔.๔๙	๔๖,๕๕๕.๔๐	หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
	เหล็ก RB ๙	๐.๒๙๑	ตัน	๒๐,๙๙๐.๖๕	๖,๑๐๘.๒๘	๓,๕๐๑.๐๐	๙,๘๘๖.๖๙	๗,๐๙๙.๙๗	เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
	เหล็ก DB ๑๒	๐.๕๗๑	ตัน	๑๙,๖๘๖.๙๒	๑๑,๒๔๑.๒๓	๓,๕๐๑.๐๐	๑,๙๔๑.๙๗	๑๓,๑๘๓.๒๐	
	เหล็ก DB ๒๕	๑.๐๒๐	ตัน	๒๑,๑๙๑.๕๖	๒๑,๕๕๕.๔๐	๓,๕๐๑.๐๐	๓,๕๖๙.๐๒	๒๕,๐๖๕.๙๒	
	ลวดผูกเหล็ก	๓๗.๗๘	กก.	๕๘.๔๑	๒,๒๒๖.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๒๖.๗๓	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	๖๖.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๘,๘๔๔.๕๐	๘,๘๔๔.๕๐	
	ไม้แบบ คัด ๕๐ เปอร์เซนต์	๓๓.๒๕	ลบ.ฟ.	๓๘๓.๑๘	๑๒,๗๔๐.๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๗๔๐.๗๔	
	ไม้รัดแบบ เคร่า	๕.๑๓	ลบ.ฟ.	๔๓๙.๒๕	๒,๒๕๓.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๕๓.๓๕	
	น้ำมันทาแบบ	๑๓.๓๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒๖๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๖.๐๐	
	Neopren Bearing Pad								
	ขนาดกว้าง ๑๕๐ มม.หนา ๑ ซม.	๒๘.๒๘	ม.	๒๕๐.๐๐	๗,๐๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๗๐.๐๐	
	ขนาดกว้าง ๒๐๐ มม.หนา ๑ ซม.	๒๘.๒๘	ม.	๓๐๐.๐๐	๘,๔๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๔๘๔.๐๐	
	เหล็ก Dowel ๑๖ มม.	๐.๐๒๐	กก.	๒๐,๖๒๑.๕๐	๔๑๒.๔๓	๓,๕๐๑.๐๐	๖๘.๐๒	๔๘๐.๔๕	
	หยอดยางแนวรอยต่อ	๔.๕๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๖๗.๕๐	๑๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๑๒.๕๐	

