รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....**ประเภทงาน**.....อาคาร.....**สถานที่ก่อสร้าง**....หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....

แบบเลขที่.....**รายการเลขที่**.....**ผู้ประมาณการ**.....นายพรชัย กิติคุณ.....**สังกัด**.....กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องวีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	1,105	แผ่น	55.14	60,929.70		-	60,929.70	
3.2	ครอบสันวีเมนต์ใยหินลอนคู่	335	แผ่น	59.81	20,036.35		-	20,036.35	
3.3	ครอบสามทาง	5	แผ่น	59.81	299.05		-	299.05	
3.4	ครอบหางมน	10	แผ่น	59.81	598.10		-	598.10	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวง ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (4.52 ก.ก./ม.)	759.36	ก.ก.	23.55	17,882.93	8.5	6,454.56	24,337.49	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวง ø1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (3.68 ก.ก./ม.)	794.88	ก.ก.	23.55	18,719.42	8.5	6,756.48	25,475.90	
3.7	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม. (6.71 กก/ม.)	1,207.80	ก.ก.	24.77	29,917.21	8.5	10,266.30	40,183.51	
3.8	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. (3.91 กก/ม.)	2,510.22	ก.ก.	22.94	57,584.45	8.5	21,336.87	78,921.32	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด 8 นิ้ว	126	ม.	60	7,560.00	35	4,410.00	11,970.00	
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด 6 นิ้ว	126	ม.	45	5,670.00	35	4,410.00	10,080.00	
3.11	แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210	แผ่น	22	4,620.00	3	630.00	5,250.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28	ม.	81	2,268.00		-	2,268.00	ไหวัสดุ
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
3.14	ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่ (ปั้นหยา)	497	ตร.ม.		-	31	15,407.00	15,407.00	
	รวม 3				**229,585.20**		**69,671.21**	**299,256.41**	
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	297	ตร.ม.	143.9	42,738.30	186	55,242.00	97,980.30	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว	23	ตร.ม.	129.91	2,987.93	186	4,278.00	7,265.93	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								