

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.4 ม. ยาว 83 ม. ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบางเตยซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ๖๖

ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	162,934.63	1.3365	217,762.13	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				217,762.13	ราคาต่อหน่วย
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				217,000.00	2614 บาท/เมตร
- ตัวอักษร - สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายพรชัย กิติคุณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิจิตรวาทธรรม สมบูรณ์พงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุขันท์พล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ลงชื่อ).....กรรมการ.

(นายพรชัย กิติคุณ)

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ.

(นายณัฐพล สุขันท์พล)

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1...

รายการประมาณราคา.....โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.4 ม. ยาว 83 ม.

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนบางเตยซอย 2 ...หมู่ที่ 1...ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ผู้ประมาณการ...นายพรชัย...กิตติคุณ.....สังกัด.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1...เดือน...ปี...พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 240 KSC (Cube)	7.8	ลบ.ม.	2,000.00	15,520.00	306.00	2,374.56	17,894.56
2	เหล็ก DB 12	374.80	กก.	24.8	9,295.04	3.40	1,274.32	10,569.36
3	เหล็ก RB 9	657.00	กก.	22.38	14,703.66	3.40	2,233.80	16,937.46
4	ลวดผูกเหล็ก	30.95	กก.	47.66	1,475.27	0.00	-	1,475.27
5	เหล็กฉาก L 75X75X6 มม.	4.26	เส้น	1,099.07	4,677.64	115.00	489.44	5,167.08
6	เหล็กแบน	14.58	กก.	24.38	355.46	10.00	145.80	501.26
7	ไม้แบบคืด 70%	53.76	ลบ.ฟ.	439.25	23,614.08	133.00	7,150.08	30,764.16
8	คร่า 1" คืด 30%จากไม้แบน	16.13	ลบ.ฟ.	439.25	7,084.22	-	-	7,084.22
9	ตะปู	13.76	กก.	57.94	797.25	0.00	-	797.25
10	ท่อ คลส.Ø 0.4 ม.	75	ท่อน	443.93	33,294.75	140.00	10,500.00	43,794.75
11	พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	34.25	ตร.ม.	373.83	12,803.68	25.00	856.25	13,659.93
12	ทรายถมหลังท่อ	11.25	ลบ.ม.	341.12	3,837.60	-	-	3,837.60
13	หินคลุก	11.25	ลบ.ม.	366.66	4,124.93	38.56	433.80	4,558.73
14	ปูนทรายยาแนว	83.00	จุด	47	3,901.00	24.00	1,992.00	5,893.00
	รวมเป็นเงิน				135,484.58		27,450.05	162,934.63

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

แบบ ปร. ๔

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบางเตยซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ต. บางเตย อ. สามพราน จ. นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. บางเตย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔

จำนวน . ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	๒๓๔,๕๑๔.๑๐	๓.๓๓๖๕	๓๑๓,๔๒๘.๐๘	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					ภาษี ๗%
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑๓,๔๒๘.๐๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๑๓,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร

สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ ประเมินการ

(นายนิธวัฒน์ ภูนาศ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิจิตรธรรม์ สมบูรณ์พงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพรชัย กิตติคุณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิธวัฒน์ ภูนาศ)

-เห็นควรอนุมัติ

(นายณัฐพล สุขนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

-อนุมัติ

(นายวิथा ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบางเตยซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ต. บางเตย อ. สามพราน จ. นครปฐม

หน่วยงานออกแบบและรายการ กongsang อบต. บางเตย

ฝ่ายประมาณราคา กongsang อบต. บางเตย

ประมาณราคาโดย นายชัชวัฒน์ ภู่มาศ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
๑	งานปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต										
	๑งาน TACK COAT	ตร.ม.	๑๗๕.๘๐	๑,๗๕๘.๗๓	๖.๗๓	๑,๑๘๓.๓๓	๒,๙๔๒.๐๖				ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	๒งานผิวจราจร(แอสฟัลติกคอนกรีตหนา (๐.๐๕ ม.)	ตร.ม.	๑๗๕.๘๐	๒,๘๖๒.๑๙	๑๓๑.๐๗	๑,๙๙๖.๑๑	๕,๘๕๘.๓๐				ราคาน้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท ราคาวัสดุเดือน กันยายน ๕๗
๒	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	๒.๑งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	๑ งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc	ลบ.ม.	๓.๗๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๙,๔๐๖.๐๐				
	๒ งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	๐.๘๔	๔๖๗.๒๙	-	๓๙๖.๕๒	๘๖๓.๘๑				
	๓ งานเหล็ก Ø ๙ มม.	ตัน	๐.๒๖	๒๒,๓๘๓.๑๒	-	๕,๙๐๘.๖๒	๒๘,๒๙๑.๗๔				
	๔ งานไม้แบบ คัด ๘๐ %	ตร.ม.	๓๓.๖๐	๔๓๙.๒๕	๓๓๓.๐๐	๑๔,๗๕๘.๘๐	๑๕,๕๓๑.๐๕				
	๕ งานไม้กั้น	ตร.ม.	๑๒.๖๐	๔๓๙.๒๕	-	๕,๕๓๑.๕๕	๖,๐๐๐.๘๐				
	๖ งานตะปู	ก.ก.	๑๐.๕๐	๕๗.๙๔	-	๖๐๘.๓๗	๖๖๖.๓๑				
	๗ งานเหล็กฉาก ๕๐x๕๐ มม. หนา ๔ มม.	ท่อน	๑๔.๑๐	๔๙๓.๙๓	-	๖,๙๖๔.๔๑	๗,๔๕๘.๓๔				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๘	งานสีกันสนิม	๓๖.๕๖	ตร.ม.	๖๐.๘๗	๓,๐๒๔.๕๖	๓๕.๐๐	๕๙๒.๒๐	๓,๖๒๒.๗๖	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๙	งานเข้าเครื่องจักรรื้อถอนและขุดดิน	๓.๐๐	วัน	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ราคามัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท
๑๐	งานท่อ PVC ๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๓.๐๐	๒,๐๔๙.๒๐	๒,๐๔๙.๒๐	-	-	๒,๐๔๙.๒๐	ราคาวัสดุเดือน กันยายน ๕๗	
๒.๒ งานสำรวจระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔๖ ผ่า									
๑	งานคอนกรีต ๒๕๐ ksc	๓๔.๔๙	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒๘,๘๙๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๔๓๓.๙๔	๓๓,๓๒๓.๙๔	
๒	งานเหล็ก ๑ ๙ ม.ม.	๐.๐๗๓	ตัน	๒๒,๓๘๓.๓๒	๑,๖๓๓.๘๖	๓,๔๐๓.๐๐	๒,๘๘๖.๘๖	๓,๘๘๖.๘๖	
๓	งานเหล็กฉาก ๕๐x๕๐ ม.ม. ทน ๕ ม.ม.	๓๘.๒๐	ท่อน	๔๙๓.๙๓	๑๘,๘๗๖.๕๖	-	-	๑๘,๘๗๖.๕๖	
๔	งานเหล็กแผ่น ๐.๓๕x๐.๑๒ ม. ทน ๙ ม.ม.	๙๖๖.๐๐	แผ่น	๓๐.๓๗	๒๙,๒๖๙.๕๖	-	-	๒๙,๒๖๙.๕๖	
๕	งานเหล็กแผ่น ๐.๘๕x๐.๑๒ ม. ทน ๙ ม.ม.	๘๔.๐๐	แผ่น	๓๘๓.๕๖	๓๒,๕๐๗.๒๘	-	-	๓๒,๕๐๗.๒๘	
๖	งานสีกันสนิม	๗๓.๗๕	ตร.ม.	๖๐.๘๗	๔,๔๘๙.๓๖	๓๕.๐๐	๒,๕๘๓.๒๕	๗,๐๗๐.๕๑	
๗	งานค่าแรงประกอบเหล็กฝ้าราง	๒,๒๒๕.๓๐	ก.ก.	-	-	๓๐.๐๐	๒๒,๒๕๓.๐๐	๒๒,๒๕๓.๐๐	
รวมค่าจ้าง									๒๓๔,๕๓๔.๑๐

แบบ ปร. 5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.8 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 31 ม.

และฝิวจราจร คสล. กว้าง 1.5 ม.หนา 0.2 ม.ทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ระยะทางยาว 242 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบางเตยซอย 5 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ประมาณราคาคาแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2577

ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ส่งชื่อ 

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	447,629.89	1.3365	598,257.35	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				598,257.35	ราคาต่อหน่วย
คิดเป็นราคาก่อสร้างประมาณ				598,000.00	
- ตัวอักษร - ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 


(นางสาววิจิตรธรรม์ สมบูรณ์พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

(นายพรชัย กิติคุณ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) 

(นายนิธิวัฒน์ ภู่นาค)

นายช่างโยธา

ความเห็นปลัด อบต.บางเตย

.....เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ) 

(นายณัฐพล สุชนันทผล)

ปลัด อบต.บางเตย

ความเห็นนายก อบต.บางเตย

.....

(ลงชื่อ) 

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายก อบต.บางเตย

รายการประมาณราคา.....โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.8 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 31 ม.และผิวจราจร คสล. กว้าง 1.5 ม.หนา 0.2 ม.

ทับหน้าด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ระยะทางยาว 242 ม. ประมาณงาน งานทาง.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนบางเตยซอย 5 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ผู้ประมาณการ.....นายพรชัย.....กิตติคุณ.....สังกัด.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2557.....ปี.....พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 240 KSC (Cube)	3.3	ลบ.ม.	2,000.00	6,600.00	306.00	1,009.80	7,609.80
2	เหล็ก DB 12	249.84	กก.	24.8	6,196.03	3.40	849.46	7,045.49
3	เหล็ก RB 9	27.78	กก.	22.38	621.72	3.40	94.45	716.17
4	ลวดผูกเหล็ก	5.56	กก.	47.66	264.80	0.00	-	264.80
5	เหล็กฉาก L 75X75X6 มม.	3.50	เส้น	1,099.07	3,846.75	115.00	402.50	4,249.25
6	ผ้าบ่อ คสล. และตะแกรงเหล็ก	7.00	ชุด	2,517.00	17,619.00	115.00	805.00	18,424.00
7	ไม้แบบ	24.57	ลบ.ฟ.	439.25	10,792.37	133.00	3,267.81	14,060.18
8	คร่าวัดแบบ	7.37	ลบ.ฟ.	439.25	3,237.71	-	-	3,237.71
9	ตะปู	7.38	กก.	57.94	427.60	0.00	-	427.60
10	ท่อ คสล. Ø 0.8 ม.	28.00	ท่อน	1028.04	28,785.12	421.00	11,788.00	40,573.12
11	พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	13.03	ตร.ม.	373.83	4,871.00	25.00	325.75	5,196.75
12	ทรายถมหลังท่อ	19.88	ลบ.ม.	341.12	6,781.47	-	-	6,781.47

